


JUMTA SEGUMS RUUKKI T20 PREMIUM AR PURAL PĀRKLĀJUMU (T20-24W-1100) TONIS-RR 22 GREY	30 MM
KOKA LATA	32X100 MM
IZOLĀCIJAS STIPRINĀJUMA LATA	22x50 MM
ANTI-KONDENSĀTA PLĒVE (RA6U A VAI RA6U B)	15 MM
SPĀRE	60X130 MM

GRIEZUMS 2-2

M1:100



APMALE  
BETONS KL.B12.5;W4;F50 - 150 MM  
ŠĶEMBAS - 100 MM


PIEZĪMES:


1. RASĒJUMS IZSTRĀDĀTS PAMATOJOTIES UZ IZMĒRIEM DABĀ UN ARHĪVA DOKUMENTĀCIJU. IZMĒRI DABĀ UN ARHĪVĀRIE PROJEKTA RISINĀJUMI IESPĒJAMS BŪS ATŠĶIRĪGI. VEICOT BŪVDARBUS, NEPIECIEŠAMS PIEVĒRST UZMANĪBU ESOŠĀS VECĀS ĒKAS SPĀRU SLĪPUMAM. NEPIECIEŠAMS .LAI LIFTA ŠAHTAS JUMTA SLĪPUMS SAKRISTU AR ESOŠO VECĀS ĒKAS SPĀRU SLĪPUMU, VIENLAICĪGI LAI ABU JUMTU SKALDNES BŪTU PARALĒLAS.

1.SILTUMIZOLĀCIJA "PAROC WAS25t " 80KG/M3 MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1 SILTUMIZOLĀCIJA "PAROC WAS50 " 50KG/M3 MW-EN13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1	30 MM
2.TVAIKA IZOLĀCIJA JUTADACH TB 120-125g/m2 0.2 MM	0.2 MM
3.IZLĪDZINOŠS SLĀNIS- CEMENTA JAVA M50	15 MM
4.MONOLĪTĀ DZELZSBETONA PĀRSEGUMS	120MM

GRIEZUMS 3-3

M1:100



REV.	DATUMS:	PIEZĪMES:	PROJEKTĒTĀJS:
Šis rasējums ir arhitektūrinženieru kompānijas "Arhis" īpašums. Autoritēstības ir aizsargātas, un šis rasējums tiek izsniegts ar nosacījumu, ka to nevar kopēt, reproducēt, atklāt vai izpaust nevienai nepārvietotai personai pilnībā vai daļēji, bez mūsu piekrišanas.			
This drawing is the property of architectural-engineering company "Arhis". Copyright is reserved and this drawing is issued on the condition that it is not copied, reproduced, retained or disclosed to any unauthorised person, either wholly or in part, without our consent.			
<div><div></div><div>ARHITEKTŪRINŽENIERU KOMPĀNIJA "ARHIS" BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS Nr.: 0774-R</div></div> <div>Raiņa 26B, LV - 5401, Daugavpils, Latvija Tāl.: (+371) 654 26349, (+371) 654 27374 E-pasts: arhis@arhis.eu www.arhis.eu</div>			
PASŪTĪTĀJS:		AMATS, UZVĀRDS:	PARAKSTS:
PROJEKTS:		PROJ.VAD:	
RASEJUMS:		DAĻAS VAD:	06.2012.
		ARHITEKTE:	06.2012.
		PĀRBAUDĪJA:	
PASŪTĪJUMA Nr.:		ARH-06-12	AR-07
APZĪMĒJUMS:		LAPAS:	TP
		MĒROGS:	1:100
		ARHĪVA REĢ. NUMURS:	ARH-02-12_AR-01-08_PLANI_FAS_NEW.dwg
		Formāts:	A3
		AutoCAD:	2011