JUMTA PLĀNS

M1:100



JUMTA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

MARKA POZĪC.	DOKUMENTA APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	MĒRV.	DAUDZUMS	PIEZĪMES
	JM-1	JUMTA SEGUMS - RULĻVEIDA MATERIĀLS	M 2	13.0	
	JM-2	JUMTA SEGUMS - RUUKKI T20 PREMIUM AR PURAL PĀRKLĀJUMU (T20-24W-1100) TONIS-RR 22 GREY	M 2	18.0	
		NOTEKCAURULE Ø 87 MM	M	4.0	
		NOTEKCAURULE Ø 150 MM	M	24.8	
		TEKNES Ø150mm	M	2.5	
		SNIEGA AIZTURES BARJERA	M	5.6	
		HORIZONTĀLA CAURULE DROŠĪBAS IERĪČU STIPRINĀŠANAI	M	4.5	
		NOTURJOSLIŅAS	M	12.0	
		JUMTA SKĀRDS	M 2	10.0	

DIVU CAURUĻU DIAM.32 MM
SNIEGA AIZTURES BARJERA



VIENCAURULES DROŠĪBAS TROSE



C

PIEZĪMES:

1. VISAS AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS ORIENTĒJOŠI , TĀS JĀPRECIZĒ UZ VIETAS .
2. LIFTA JUMTA PIESLĒGUMU ESOŠĀS ĒKAS JUMTAM UN SLĪPUMUS PRECIZĒT BŪVĒ.
3. JUMTA SEGUMU NO RUĻĻU MATERIĀLIEM IEKLĀT SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA INSTRUKCIJĀM UN ATBILSTOŠU TEHNOLOĢIJU.
4. DOTO LAPU SKAT. AR LAPU AR-03,AR-06,AR-07.
5. GRIEZUMU 2-2,3-3 SKAT.LP.AR-07.
6. PIEVĒRST UZMANĪBU NEPIECIEŠAMĪBAI VEIKT ŪDENS NOTEKSISTĒMAS REKONSTRUKCIJU VECĀ KORPUSA UN KĀPŅU TELPAS PIEKĻĀVUMA VIETĀ, KĀPŅU TELPAS UN 1.STĀVA JUMTAM NO PAGALMA PUSES/ECĀ KORPUSA UN LIFTA ŠAHTAS JUMTU PIEKĻĀVUMIEM. PROJEKTĀ PIEDĀVĀTAJAM RISINĀJUMAM IR JĀNOVADA ŪDENS NO VISIEM ĒKAS MINĒTAJIEM JUMTIEM.

REV.	DATUMS:	PIEZĪMES:	PROJEKTĒTĀJS:

Šis rasējums ir arhitektūrinženieru kompānijas "Arhis" īpašums. Autortiesības ir aizsargātas, un šis rasējums tiek izsniegts ar nosacījumu, ka to nevar kopēt, reproducēt, atklāt vai izpaust nevienai nepilnvarotai personai pilnībā vai daļēji, bez mūsu piekrišanas.

This drawing is the property of architectural-engineering company "Arhis". Copyright is reserved and this drawing is issued on the condition that it is not copied, reproduced, retained or disclosed to any unauthorised person, either wholly or in part, without our consent.

ARHITEKTŪRINŽENIERU KOMPĀNIJA "ARHIS"
BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS Nr.: 0774-R

Raiņa 26B, LV - 5401, Daugavpils, Latvija
Tālr.: (+371) 654 26349, (+371) 654 27374
E-pasts: arhis@arhis.eu www.arhis.eu

		AMATS, UZVĀRDS:	DATUMS:	PARAKSTS:
PASŪTĪTĀJS :	SIA " Daugavpils Bērnu veselības centrs"	PROJ.VAD.:		
PROJEKTS :	Daugavpils bērnu veselības centra pasažieru lifta ierikošana	DAĻAS VAD.: I.RATNIECE	06.2012.	
		ARHITEKTE: B.PŪCĪTE	06.2012.	
RASĒJUMS :	JUMTA PLĀNS			
		PĀRBAUDĪJA:		

PASŪTĪJUMA Nr :	APZĪMĒJUMS :	LAPAS:	STAD.:	MĒROGS:	ARHĪVA REĢ. NUMURS:	
ARH-06-12	AR-08		TP	1:100	ARH-02-12_AR-01-08_PLANI_FAS_NEW.dwg	AutoCAD 2011 Formāts A3