



# PAMATI PA C-C




### Piezīmes:

1. Šo lapu skatīt kopā ar lapām BK-02 + BK-04.
2. Veicot zemes darbus - būvbedres izstrādi, nodrošināt pamatņu aizsargāšanu no samīdīšanas un asecēšanas.
3. Horizontālā hidroizolācija:  
H.H.-1 - atzīmē -0.020 līrē no diviem ruberoida slāņiem uz bituma mastikas pamata.
4. Vertikālā hidroizolācija:  
V.H.-1 - līrē no 2 karēta bituma mastikas kārtām.
5. Pamatiem izveidot paliktni no betona kl.B7.5 ar biezumu 100 mm.
6. Pirms zemes darbu veikšanas jāņem atļauja no dienestiem, kuri pārziņ apkārtzemes komunikācijas.



## PAMATU ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

Poz.	Apzīmējums	Nosaukums	Sk. gb.	Masa, kg.	Piezīmes
	<b>sk.BK-04</b>	<b>Parnats MP-1</b>	<b>1</b>	<b>7,6m3</b>	
<b>1</b>		<b>Mondītie lentveida parnati:</b>			
		Betons kl.B20		<b>2.8m3</b>	
		<b>Betons kl.B7.5</b>		<b>1.0m3</b>	

NUM.	DATUMS	VEIDNE	PROJEKTIETĀLE	Šis nosaukums ir arhitektu biroja īpašums. Arhitektūra ir aizsargāta, un šīs arhitektūras šīs būvniecības arhitektūras, lai to neradītu kopiju, reproducētu, atdarinātu vai kopā ar citiem nosaukumiem izmantotu citādi, bez mūsu atļaušanas.		This drawing is the property of architectural-engineering company "Arhis". Copyright is reserved and this drawing is based on the conditions that it is not copied, reproduced, imitated or disclosed to any unauthorized persons, either orally or in print, without our consent.	
		ARHITEKTŪRINŽENIERU KOMPĀNIJA "ARHIS" BŒVĀRSTABOJUMA REKONSTRUKCIJAS Nr.: 674-R		Raiņa 203, LV - 5401, Daugavpils, Latvija Tālrunis: (+371) 654 28348, (+371) 654 27374 E-pasts: arhis@arhis.eu www.arhis.eu			
PASŪTĪTĀJS: SIA "Daugavpils Bērnu veselības centrs"				AMVA, IZSTRUC		DATUMS: 04.03.2012	
PROJEKTS: Daugavpils bērnu veselības centra pabeigšanu līmeņa ierīkošana				DAJAS VĒL: G.LITROŠINA Sest. Nr.20-0745		04.2012.	
PASŪTĪTĀJS: PAMATI PA C-C. PAMATU ŠĶERSGRIEZUMI 1-1, 2-2.				IZSTRUC: G.LITROŠINA Sest. Nr.20-0745		04.2012.	
PASŪTĪTĀJA NR.: ARH-06-12		AMVA: BK-03		STADI: TP		AMVA REĢ. NUMURS: ARH-06-12_BK.dwg	
						AutoCAD 2011	
						Pasaules AS	