GRIEZUMS 1-1

M1:100

JUMTA SEGUMS JM-2

JUMTA SEGUMS RUUKKI T20 PREMIUM AR PURAL PĀRKLĀJUMU (T20-24W-1100) TONIS-RR 22 GREY	17 MM
KOKA LATA 32X100 MM	
IZOLĀCIJAS STIPRINĀJUMA LATA 22x50 MM	
ANTIKONDENSĀTA PLĒVE (RA6U A VAI RA6U B)	
SPĀRE 60X150 MM	

1.SILTUMIZOLĀCIJA "PAROC WAS25t " 80KG/M3 MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1	30 MM
SILTUMIZOLĀCIJA "PAROC WAS50 " 50KG/M3 MW-EN13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1	2 X 150 MM
2.TVAIKA IZOLĀCIJA JUTADACH TB 120-125g/m2	0.2 MM
3.IZLĪDZINOŠS SLĀNIS- CEMENTA JAVA M50	15 MM
4.MONOLĪTĀ DZELZSBETONA PĀRSEGUMS	120MM

JUMTA SILTINĀJUMS JM-1

1.JUMTA SEGUMS-RULĻVEIDA MATERIĀLS: -PAMATSLĀNIS -JUMTA HIDROIZOLĀCIJAS MEMBRĀNA "EXTENDER" (MINERAL. 50 200) -5 MM, SVARS-5.5 KG/M2 ARMĒJUMS-POLIESTERS 180-190 G/M2, UGUNSREAKC.KL.-B ROOF (t2) HIDROIZOLĀCIJAS MEMBRĀNA SBS	
2.PAROC ROB 80 (KKL) 230 KG/M3 (stiprinājumi-5 gab.uz 1m2)	20 MM
3.PAROC ROS 30G (AKLU) 100 KG/M3	120 MM
4.PAROC ROS 30 (AKL) 100 KG/M3	160 MM
5.TVAIKA IZOLĀCIJA JUTADACH TB 120-125 G/M2	0.2 MM
6.IZLĪDZINOŠS SLĀNIS- CEMENTA JAVA M50	15 MM
7.SLĪPUMU VEIDOJOŠS SLĀNIS-KERAMZĪTS	20-120 MM
8.MONOLĪTĀ DZELZBETONA PĀRSEGUMS	120 MM



NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

- LOGU DEMONTĀŽA
- PROJEKTĒTĀS MŪRA SIENAS
- ESOŠĀS SIENAS UN STARPSIENAS

PIEZĪMES :

1. JUMTA KONSTRUKCIJU SKAT. DAĻU "BK" LP.BK-06,BK-13.

REV.	DATUMS:	PIEZĪMES:	PROJEKTĒTĀJS:

Šis rasējums ir arhitektūrinženieru kompānijas "Arhis" īpašums. Autortiesības ir aizsargātas, un šis rasējums tiek izsniegts ar nosacījumu, ka to nevar kopēt, reproducēt, atklāt vai izpaust nevienai nepilnvarotai personai pilnībā vai daļēji, bez mūsu piekrišanas.

This drawing is the property of architectural-engineering company "Arhis". Copyright is reserved and this drawing is issued on the condition that it is not copied, reproduced, retained or disclosed to any unauthorised person, either wholly or in part, without our consent.

ARHITEKTŪRINŽENIERU KOMPĀNIJA "ARHIS"
BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS Nr.: 0774-R

Raiņa 26B, LV - 5401, Daugavpils, Latvija
Tālr.: (+371) 654 26349, (+371) 654 27374
E-pasts: arhis@arhis.eu www.arhis.eu

PASŪTĪTĀJS : SIA " Daugavpils Bērnu veselības centrs"		AMATS, UZVĀRDS:	DATUMS:	PARAKSTS:
		PROJ.VAD.:		
PROJEKTS : Daugavpils bērnu veselības centra pasažieru lifta ierikošana		DAĻAS VAD.: I.RATNIECE	06.2012.	
		ARHITEKTE: B.PŪCĪTE	06.2012.	
RASĒJUMS : GRIEZUMS 1-1				
		PĀRBAUDĪJA:		
PASŪTĪJUMA Nr: ARH-06-12	APZĪMĒJUMS : AR-06	LAPAS:	STAD.: TP	MĒROGS: 1:100
		ARHĪVA REĢ. NUMURS: ARH-02-12_AR-01-08_PLANI_FAS_NEW.dwg	AutoCAD 2011	Formāts A2