COKOLA UN 1.STĀVA PLĀNA FRAGMENTS UZ ATZ.-1.140 UN +0.000

M1:100



NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

- ESOŠĀS SIENAS UN STARPSIENAS
- NOJAUCAMĀS SIENAS UN BŪVES
- AIZMŪRĒJAMĀS AILAS
- PROJEKTĒTĀS MŪRA SIENAS
- PROJEKTĒTĀS KARKASA STARPSIENAS

- SS-01 — SIENAS TIPS (SKAT.LP.AR-11)
- G1 — GRĪDAS TIPS (SKAT.LP.AR-10)
- GRĪDAS IEKLĀŠANAS ZONA 29.0 M2
- L1, D1 — LOGU VAI DURVJU MARKA (SKAT.LP.AR-09)

TELPU EKSPLIKĀCIJA		
Nr.	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA
	ESOŠĀS TELPAS	
0.17	EL.SADALES TELPA	2.1
0.18	PALĪGTELPA	11.9
0.19	VENTILĀCIJAS TELPA	15.0
0.20	GAITENIS	11.9
0.21	PALĪGTELPA	3,2
0.22	PALĪGTELPA	2.0
0.23	WC	5.5
1.01	KABINETS	11.3
1.02	GAITENIS	2.8
1.46	GAITENIS	14.2
1.49	KABINETS	11.0
1.50	KĀPŅU TELPA	16.4
1.41	PALĪGTELPA	5.0
1.36	KĀPŅU TELPA	14.1
	PROJEKTĒTĀS TELPAS	
1.1.01	VESTIBILS	16.6
1.1.02	PALĪGTELPA	4.2
1.1.03	LIFTA ŠAHTA	3.1

PIEZĪMES :

1. ĒKAS PLĀNOS DOTAS TIKAI TĀS BŪVES DAĻAS,KAS PIEKĻAUJAS LIFTA PIEBŪVEI. TIE TIKA IZSTRĀDĀTI PAMATOJOTIES UZ TEHNISKĀS INVENTARIZĀCIJAS PLĀNU UN UZMĒRĪJUMU DATIEM .
2. LAIKĀ , KAD TIEK IZSTRĀDĀTS ŠIS PROJEKTS , ĒKAI IR MŪSDIENĪGI LOGI PVC RĀMJOS AR STIKLA PAKETĒM UN ALUMĪNIJA ĀRDURVIS. PROJEKTS PAREDZ ĀRDURVJU DEMONTĀŽU UN VESTIBILA PIEBŪVI AR JAUNĀM ĀRDURVĪM.
3. ĀRĒJĀS TERASES GRĪDAS KONSTRUKCIJA TIKS DEMONTĒTA NORĀDĪTĀS ROBEŽĀS.
4. PĀRSEGUMĀ PAREDZĒTS IERĪKOT JUMTA LŪKU, UZKĀPŠANAI UZ JUMTU.
5. VISI IZMĒRI UN PIESAISTES JĀPRECIZĒ UZ VIETAS BŪVĒ. FASĀŽU KRĀSU TOŅI UZRĀDĪTI LAPĀ AR-02. PIRMS MATERIĀLA PIEGĀDES SASKAŅOT AR PROJEKTA AUTORI KRĀSU PARAUGUS UN , JA VAJADZĪGS , VEIKT KOREKCIJAS .
6. PIRMS PIEBŪVES CELTNIECĪBAS DEMONTĒT ĀRĒJĀS SKĀRDA PALODZES,LOGIEM KURI TIKS AIZMŪRĒTI. JAUNAS PALODZES -NO KARSTI CINKOTA SKĀRDA ANALOGI ESOŠĀM.
7. STĀVU PLĀNOS TELPU EKSPLIKĀCIJA NAV UZRĀDĪTA PILNĪGI , JO ,SASKAŅĀ AR PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMU , TELPU PLĀNOJUMS NETIEK MAINĪTS .

REV.	DATUMS:	PIEZĪMES:	PROJEKTĒTĀJS:

Šis rasējums ir arhitektūrinženieru kompānijas "Arhis" īpašums. Autortiesības ir aizsargātas, un šis rasējums tiek izsniegts ar nosacījumu, ka to nevar kopēt, reproducēt, atklāt vai izpaust nevienai nepilnvarotai personai pilnībā vai daļēji, bez mūsu piekrišanas.

This drawing is the property of architectural-engineering company "Arhis". Copyright is reserved and this drawing is issued on the condition that it is not copied, reproduced, retained or disclosed to any unauthorised person, either wholly or in part, without our consent.

ARHITEKTŪRINŽENIERU KOMPĀNIJA "ARHIS"
BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS Nr.: 0774-R

Raiņa 26B, LV - 5401, Daugavpils, Latvija
Tālr.: (+371) 654 26349, (+371) 654 27374
E-pasts: arhis@arhis.eu www.arhis.eu

PASŪTĪTĀJS:	SIA " Daugavpils Bērnu veselības centrs"	AMATS, UZVĀRDS:	DATUMS:	PARAKSTS:
		PROJ.VAD.:		
PROJEKTS:	Daugavpils bērnu veselības centra pasažieru lifta ierikošana	DAĻAS VAD.: I.RATNIECE	05.2012.	
		ARHITEKTE: B.PŪCĪTE	05.2012.	
RASĒJUMS:	COKOLA UN 1.STĀVA PLĀNA FRAGMENTS UZ ATZ.+1.140 UN +0.000			
		PĀRBAUDĪJA:		

PASŪTĪJUMA Nr:	APZĪMĒJUMS:	LAPAS:	STAD.:	MĒROGS:	ARHĪVA REĢ. NUMURS:	
ARH-06-12	AR-03		TP	1:100	ARH-02-12_AR-01-08_PLANI_FAS_NEW.dwg	AutoCAD 2011 Formāts A2