


PAMATU PLĀNS



5. Ar * atzīmētos izmērus precizēt būvē.

Piezīmes:

1. Par nosacīto atzīmi ± 0.000 pieņemta 1.šāva grīdas atzīme, kas atbilst absolūtai atzīmei 94.060 Baltijas augstuma atzīmjū sistēmā.
2. Pamati projektēti, balstoties uz zinām, kādas ir pieejamas par esošajiem pamatiem.

Ja veicot darbus tiks atklātas atšķirības, ir jāizsauc projektēšanas organizācijas pārstāvi lēmuma pieņemšanai.

3. Šo lapu skaitl kopā ar lapām BK-03 – BK-08.
 4. Likvidējamās akas apjomu aizbārt ar granti, blīvējot katru grants kārtu.
- Aizbārtšanai jāizmanto labi izsijātas smiltis vai grants. Maksimālais granulometriskais izmērs līdz 32mm. Aizbārtšana jāveic kārtās ar augstumu 500 mm. Zemes loka jāņem vērā, ka grants nedrīkst būt saēstusi.

[illegible]